

KLEUR- EN MATERIAALSTAAT "KEIMWERK"

Status: Definitief

Projectnummer : 3178

Datum: 2 juli 2018

Projectomschrijving : Hoef en Haag (Fase 2 Deelplan Het Lint)

Bouwnummer : 9, 19, 25, 26, 34, 35

Onderdeel	Materiaal	Type / kleur
-----------	-----------	--------------

GEVELS					
Opgaande gevels	Baksteen	Handvorm	Wienerberger	Euroa WF 11415700	Wit RAL 9010
	Wildverband		Keimwerk		
Voegwerk	Specie	Platvol glad	Keimwerk	Wit	RAL 9010
Plint gebouw / trasraam	Baksteen		Handvorm	Marowijne	Antraciet
	Wildverband		Wienerberger	zwart zand 18470	
Rollaag aansluitend aan trasraam	Baksteen		Terugliggend 10mm	Als trasraam	
Voegwerk	Specie	Verdiept 5 mm + vlak afgestreken		Megamix 3035	Zwart
Gevelbekleding	Zweeds rabat		Cape Cod	Zwart	
	Werkende breedte houten delen ca. 175 mm				
Rollaag boven kozijnen	Steens			Als opgaand werk	
(Optionele) uitbouwen 1200/2400	Baksteen			Als trasraam woning	

GEVELOPENINGEN					
Kozijnen <small>(schilderwerk, zowel binnen als buiten)</small>	Hout		Hoogglans	Zuiverwit	RAL 9010
Ramen en roedes <small>(schilderwerk, zowel binnen als buiten)</small>	Hout		Hoogglans	Zuiverwit	RAL 9010
Voordeur type A/B/C/E/G <small>(schilderwerk, zowel binnen als buiten)</small>	Hout	WK1546-1	Hoogglans	Ombergrijs	RAL 7022
Voordeur type D <small>(schilderwerk, zowel binnen als buiten)</small>	Hout	WK1904	Hoogglans	Ombergrijs	RAL 7022
Voordeur type F <small>(schilderwerk, zowel binnen als buiten)</small>	Hout	WK1116	Hoogglans	Ombergrijs	RAL 7022
Voordeur type J <small>(schilderwerk, zowel binnen als buiten)</small>	Hout	WK1731	Hoogglans	Ombergrijs	RAL 7022
Overige buitendeuren <small>(schilderwerk, zowel binnen als buiten)</small>	Hout		Hoogglans	Ombergrijs	RAL 7022
Luiken <small>(model volgens tekening)</small>	Paneelluik, vlak paneel		Hoogglans	Ombergrijs	RAL 7022
Dorpels buitendeuren	Venster Techniek			Antraciet	
Lateien	Verzinkt staal			Naturel	
Raamdorpels opgaande gevels	Beton			Grijs	
Raamdorpels trasraam	Beton			Grijs	

DAK					
Schoorsteen (indien van toepassing)	Als opgaand werk				
Rollaag in schoorsteen: 1 kopse rollaag	Baksteen	Terugliggend 10mm	Als trasraam		
Schoorsteenplaat	Gemoffeld RVS/polyester			Gitzwart	RAL 9005
Dakgoten	Zink	Omtimmerd	Zuiverwit	RAL 9010	
Dak-/gootoverstek voorkant	Western Red Cedar	Hoogglans	Zuiverwit	RAL 9010	
Dak-/gootoverstek onderzijde	Garantiemultiplex	Hoogglans	Zuiverwit	RAL 9010	
Dakbedekking hellend dak	Gebakken pan	Groot formaat	OVH-model	Nelskamp Nibra H10	Matzwart engobe
Dakbedekking plat dak	Bitumen			Antraciet	
Hemelwaterafvoer	Zink	Rond	Gemonteerd op metselwerk	Naturel	
Kokers e.a.; opbouwen	PVC			Zwart	

BUITENBERGING (3000mm x 6000 mm) met kap - Bouwnummer 34					
Opgaande gevels + voegwerk	Als opgaande gevels woning				
Trasraam + voegwerk	Als trasraam woning				
Rollaag boven kozijnen	Steens			Als opgaand werk	
Kozijnen <small>(schilderwerk binnen en buiten)</small>	Hout	Hoogglans	Zuiverwit	RAL 9010	
Loopdeur <small>(schilderwerk binnen en buiten)</small>	Hout	Hoogglans	Ombergrijs	RAL 7022	
Kanteldeur	Hormann Berry N80	Staande profilering	Ombergrijs	RAL 7022	
Dakbedekking	Gebakken pan	Groot formaat	OVH-model	Nelskamp Nibra H10	Matzwart engobe
Dakgoten	Mastgoot	Zink	Naturel		
Dak-/gootoverstek	Conform woning				
Hemelwaterafvoer	Zink	Rond	Gemonteerd op metselwerk	Naturel	

BUITENBERGING (3000mm x 6000 mm) plat dak - Bouwnummers 9, 19, 25, 26, 35					
Opgaande gevels en trasraam	Als trasraam woning				
Rollaag aansluitend aan trasraam	Baksteen	Terugliggend 10 mm	Als trasraam		
Voegwerk	Als voegwerk trasraam woning				
Kozijnen <small>(schilderwerk binnen en buiten)</small>	Hout	Hoogglans	Zuiverwit	RAL 9010	
Loopdeur <small>(schilderwerk binnen en buiten)</small>	Hout	Hoogglans	Ombergrijs	RAL 7022	
Kanteldeur	Hormann Berry N80	Staande profilering	Ombergrijs	RAL 7022	
Dakbedekking	Bitumen			Antraciet	
Daktrim	Aluminium			Naturel	
Hemelwaterafvoer	Zink	Rond	Gemonteerd op metselwerk	Naturel	

ALGEMEEN
<ul style="list-style-type: none"> Natuurlijke materialen kunnen op termijn kleur- en maatafwijkingen gaan vertonen De uitvoerende partij draagt zorg voor het bemonsteren van de voorgeschreven gevelstenen en voegwerk. Deze worden ter goedkeuring aan de architect voorgelegd Het afwijken van de op deze kleur- en materiaalstaat opgegeven kleuren en materialen wordt altijd ter bespreking en goedkeuring voorgelegd aan de architect

Hoofdarchitect	ir. Edwin van Elk
Projectmanager	ing. Martijn Schulenburg

