

Standaard optielijst

Datum : 9-2-2024
 Project : P2021413 Hoef en Haag, 53 koopwoningen De Erven
 Woningmodel : TYPE D
 Bouwnummer :

Hoewel uw woning als een complete woning zal worden opgeleverd, kunnen wij ons voorstellen dat u een aantal zaken naar eigen wens zou willen wijzigen. Hiervoor hebben wij onderstaande optielijst opgesteld. Verzoeken voor wijzigingen, niet vermeld op deze lijst, kunt u tijdens het gesprek met de woonadviseur kenbaar maken. Hiervoor word vervolgens een offerte op maat gemaakt. Voor een soepel verloop van het bouwproces zijn sluitingsdata (uiterste inleverdata) voor de optielijsten vastgesteld. Na de aangegeven sluitingsdata worden geen wijzigingen meer in behandeling genomen.

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs incl. btw	Totaalprijs
R.I.S.206	<p>Realiseren trapkast</p> <p>Het creëren van een trapkast onder de open trap op de begane grond.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De houten trap van de begane grond naar de eerste verdieping wordt dicht uitgevoerd (voorzien van stootborden). - De trapkast wordt voorzien van een standaard binnendeurkozijn zonder bovenlicht. - Elektra in de trapkast volgens optietekeningen. - De onderzijde van de trap en de wanden in de trapkast zijn onafgewerkt. <p>De uitvoering en materialisatie vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische omschrijving.</p>	O	1	€ 1.350,00	€
R.I.S.240	<p>Samenvoegen slaapkamer 1 en 2</p> <p>Slaapkamer 1 en 2 samenvoegen tot één grote slaapkamer.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 slaapkamerdeur komt te vervallen - Wand tussen slaapkamer 1 en 2 komt te vervallen - Elektra en ventilatie wordt aangepast conform optiekening. <p>De uitvoering en materialisatie vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische omschrijving.</p>	O	1	€ 150,00	€
R.T.S.314	<p>Trappen via keuzeportaal Vios</p> <p>Het wijzigen van de standaard trappen in de woning conform opgave website TrapSelect.</p>	O	1	€ 0,00	€
R.K.S.350	<p>Aanpassen keukeninstallatie via projectshowroom</p> <p>Aanpassen van het leidingwerk in de keuken conform de door de projectshowroom aan te leveren installatietekening(en) van de keuken. Deze optie dient u te kiezen indien u gebruik maakt van de projectshowroom. Het standaard leidingwerk wordt kosteloos verplaatst binnen de wand van de standaard keukenopstelling, extra aansluitpunten worden tegen meerwerk aangebracht. U ontvangt van de projectshowroom een offerte op maat voor de noodzakelijke aanpassingen van het leidingwerk. Het leidingwerk wordt voor oplevering door Reinbouw aangepast en de meerkosten met u verrekend via de opdrachtbevestiging van het meerwerk. De aanschafprijs van de keuken wordt door de keukenleverancier met u verrekend en de keuken wordt na oplevering geplaatst.</p> <p>Bij uitwerking van de technische installatie van uw woning kan door de installateur (aan de hand van de totaal gekozen meerwerkopties) geconstateerd worden dat de standaard installatie in de meterkast niet toereikend is. De benodigde aanpassing van de meterkast zal dan aan u worden doorberekend.</p>	O	1	€ 0,00	€
R.K.S.352	<p>Aanpassen keukeninstallatie via eigen showroom</p> <p>Aanpassen van de keukeninstallatie conform het door u aangeleverde leidingschema van een keuken door een showroom naar eigen keuze. Indien u bij de projectshowroom niet slaagt, kunt u uw keuken bij een andere showroom uitzoeken.</p> <p>Reinbouw coördineert de installatie- en/of bouwkundige aanpassingen die eventueel uit de keukenopstelling voortvloeien. Hiervoor worden coördinatiekosten à € 500,- incl. btw bij u in rekening gebracht. Aanvullend</p>	O	1	€ 500,00	€

Datum : 9-2-2024
 Project : P2021413 Hoef en Haag, 53 koopwoningen De Erven
 Woningmodel : TYPE D
 Bouwnummer :

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs incl. btw	Totaalprijs
	<p>worden de meerkosten met betrekking tot het aanpassen en het extra installatiewerk bij u in rekening gebracht. U ontvangt hiervoor van ons een offerte op maat. De keuken, de apparatuur en eventueel tegelwerk kunt na oplevering in uw woning aan (laten) brengen door de partij van uw keuze.</p> <p>Wij verzoeken u voor de sluitingsdatum een goed leidingschema aan ons toe te sturen. Wij kunnen dan het meerwerk van de aanpassingen aan de installatie- en/of bouwkundige werkzaamheden aan u opgeven en laten uitvoeren tijdens de bouw. Het leidingschema dient te voldoen aan voorwaarden omschreven in de bijlage 'Leidingschema externe keukenshowroom'. Indien het leidingschema niet aan omschreven punten voldoet kunnen wij deze niet in behandeling nemen.</p> <p>Bij uitwerking van de technische installatie van uw woning kan door de installateur (aan de hand van de totaal gekozen meerwerkopties) geconstateerd worden dat de standaard installatie in de meterkast niet toereikend is. De benodigde aanpassing van de meterkast zal dan aan u worden doorberekend.</p>				
R.K.S.354	<p>Standaard aansluitpunten keuken conform 0-tekening</p> <p>Het aanbrengen van de standaard keukeninstallatiepunten op de standaard posities conform verkoopdocumentatie en 0-tekening keuken.</p>	O	1	€ 0,00	€
R.K.S.364	<p>Vervallen standaard keuken type D</p> <p>De standaard keuken laten vervallen. De aansluitpunten van de keuken worden op de standaard positie conform 0-tekening afgedopt.</p> <p>Partijen zijn overeengekomen dat de ondernemer genoemde materialen en constructies en / of werkzaamheden ten behoeve van de woning niet toepast en / of verricht. Hierdoor voldoet aannemer (deels) niet aan de in de bouwvergunning gestelde wettelijke voorschriften, waaraan een te bouwen woning dient te voldoen zoals bijvoorbeeld de normen van het Bouwbesluit.</p> <p>De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schaden die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.</p> <p>U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan.</p> <p>Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2021: Op dit overeengekomen minderwerk is de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2021 van toepassing.</p>	O	1	€ -7.950,00	€
R.S.S.400	<p>Standaard uitvoering sanitair en tegelwerk</p> <p>Het sanitair en tegelwerk in de woning uitvoeren conform verkooptekening, 0-tekening en technische omschrijving.</p>	O	1	€ 0,00	€
R.S.S.402	<p>Sanitair conform offerte projectshowroom</p> <p>Leveren en aanbrengen sanitair en tegelwerk in toilet en badkamer conform offerte projectshowroom. De opdracht voor de offerte dient voor de sluitingsdatum bij Reinbouw binnen te zijn. Na sluitingsdatum worden er geen wijzigingen meer aangenomen.</p> <p>Sanitair offerte: Tegellofferte:</p>	O	1	€ 0,00	€
R.S.S.412	<p>Vervallen sanitair en tegelwerk gehele woning type D</p> <p>Het compleet laten vervallen van het standaard sanitair en tegelwerk in de</p>	O	1	€ -3.650,00	€

Datum : 9-2-2024
 Project : P2021413 Hoef en Haag, 53 koopwoningen De Erven
 Woningmodel : TYPE D
 Bouwnummer :

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs incl. btw	Totaalprijs
	<p>woning en de daarbij behorende materialen en werkzaamheden.</p> <ul style="list-style-type: none"> - De elektra voorzieningen en het afzuigpunt van de mechanische ventilatie worden op de standaard posities afgemonteerd; - Water en riolering worden afgedopt volgens de standaard indeling; - De wanden worden niet nader afgewerkt, eventuele leidingsleuven worden dichtgezet; - Het plafond wordt afgewerkt met spuitwerk net als in de rest van de woning; - De vloer in het toilet wordt wel voorzien van dekvloer; - Leidingsleuven in de 'ruwe' betonvloer worden wel dichtgezet; - De vloer in de badkamer wordt niet voorzien van dekvloer, de ruwe vloer en leidingen zijn in het zicht; - De vloerverwarming wordt wel aangebracht, let op eventuele leidingen liggen "bloot". - Indien van toepassing: de elektrische radiator inclusief aansluiting worden wel aangebracht. - Er wordt wel een aardingsnet aangebracht. <p>KEUZE projectspecifiek maken:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indien standaard toilet aanwezig: er wordt geen inbouwreservoir geplaatst voor de leidingschacht. - Indien het inbouwreservoir van het toilet standaard in een leidingschacht is geplaatst, wordt het inbouwreservoir wel geplaatst waarbij het toilet op de standaard hoogte kan worden afgemonteerd. De leidingschacht wordt altijd gesloten opgeleverd. Er wordt geen toiletput en drukplaat geplaatst of geleverd. <p>Partijen zijn overeengekomen dat de ondernemer genoemde materialen en constructies en / of werkzaamheden ten behoeve van de woning niet toepast en / of verricht. Hierdoor voldoet aannemer (deels) niet aan de in de bouwvergunning gestelde wettelijke voorschriften, waaraan een te bouwen woning dient te voldoen zoals bijvoorbeeld de normen van het Bouwbesluit.</p> <p>De verkrijger vrijwaart de ondernemer van iedere wettelijke aansprakelijkheid alsmede aanspraken van derden in verband met gebreken aan materialen en constructies die niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn toegepast, alsmede gebreken en / of schade die daarvan, en / of werkzaamheden welke niet onder de verantwoordelijkheid van de ondernemer zijn verricht, het gevolg zijn.</p> <p>U bent zelf aansprakelijk en verantwoordelijk om de "zelfwerkzaamheden" aan uw woning, na oplevering, zodanig te (doen) verrichten dat aan de gestelde wettelijke voorschriften wordt voldaan.</p> <p>Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2021: Op dit overeengekomen minderwerk is de Beperkte Garantie- en waarborgregeling 2021 van toepassing.</p>				
R.E.S.450	<p>Verplaatsen elektrapunt</p> <p>Het verplaatsen van een plafondlichtpunt, wandlichtpunt, wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding in de betreffende ruimte. Plaats door koper aan te geven op een verkoopplattgrond. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.</p>	O	€ 75,00	€
R.E.S.452	<p>Extra loze leiding</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een loze leiding (starre buis) vanaf de meterkast naar een door de koper op te geven positie. De loze leiding heeft een diameter van 19 mm en is voorzien van een controledraad. De loze leiding wordt afgemonteerd op hoogte conform technische omschrijving, met een inbouwdoos en blindplaat op de wand. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.</p>	O	€ 180,00	€

Datum : 9-2-2024
 Project : P2021413 Hoef en Haag, 53 koopwoningen De Erven
 Woningmodel : TYPE D
 Bouwnummer :

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs incl. btw	Totaalprijs
R.E.S.454	Extra enkele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie door koper aan te geven op de verkoopplattegrond. Positie en maatafwijkingen onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 165,00	€
R.E.S.456	Extra dubbele wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep. Positie door koper aan te geven op de verkoopplattegrond. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 200,00	€
R.E.S.458	Extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep Het leveren en aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte eindgroep voor apparatuur met groot vermogen. Positie door koper aan te geven op de verkoopplattegrond. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 330,00	€
R.E.S.460	Extra dubbele wandcontactdoos opbouw meterkast Het leveren en aanbrengen van een dubbele opbouw wandcontactdoos op een bestaande eindgroep in de meterkast.	O	€ 135,00	€
R.E.S.462	Geschakelde wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een enkele wandcontactdoos met schakelaar om deze spanningsloos te kunnen maken. Plaats door koper aan te geven op de koperstekening. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 225,00	€
R.E.S.464	Enkele wandcontactdoos dubbel uitvoeren Een standaard enkele wandcontactdoos (niet op aparte groep) uitvoeren als dubbele wandcontactdoos op een bestaande eindgroep.	O	€ 60,00	€
R.E.S.466	Tweevoudige USB wandcontactdoos Het leveren en aanbrengen van een tweevoudige USB wandcontactdoos. Hoogte en positie door koper op koperstekening aan te geven. Positie en maatvoering onder voorbehoud van technische uitvoering.	O	€ 220,00	€
R.E.S.468	Extra plafondlichtpunt met schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in een betonplafond op een aparte schakelaar. De positie dient door de koper op verkooptekening te worden aangegeven. De positie is onder voorbehoud van de definitieve vloerplaatindeling, maatafwijkingen voorbehouden.	O	€ 255,00	€
R.E.S.470	Extra plafondlichtpunt op een bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt in een betonplafond op een bestaande schakelaar. Het lichtpunt is gelijk geschakeld met het reeds aanwezige plafondlichtpunt. De positie dient door de koper op verkooptekening te worden aangegeven. De positie is onder voorbehoud van de definitieve vloerplaatindeling, maatafwijkingen voorbehouden.	O	€ 150,00	€
R.E.S.472	Extra wandlichtpunt met schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een aparte schakelaar. De positie dient door de koper op verkooptekening te worden aangegeven. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 205,00	€

Datum : 9-2-2024
 Project : P2021413 Hoef en Haag, 53 koopwoningen De Erven
 Woningmodel : TYPE D
 Bouwnummer :

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs incl. btw	Totaalprijs
R.E.S.474	Extra wandlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra wandlichtpunt op een bestaande schakelaar. De positie dient door de koper op verkooptekening te worden aangegeven. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 105,00	€
R.E.S.476	Universele dimmer tot 100 W Standaard schakelaar wijzigen in een universele dimmer (max. 100 W). Positie door koper aan te geven.	O	€ 285,00	€
R.E.S.478	Bewegingsmelder in plaats van schakelaar De standaard lichtschakelaar in de ruimte vervangen door een bewegingsmelder. Het licht wordt zo automatisch geschakeld indien er activiteit in de ruimte plaats vindt. Positie blijft gehandhaafd.	O	€ 300,00	€
R.E.S.480	Jaloezieschakelaar met voedingspunt nabij het kozijn voor een rolluik Een jaloezieschakelaar inclusief een bedraad aansluitpunt, afgemonteerd met een stak 3 stekker, naar de buitengevel nabij het kozijn aanbrengen ten behoeve van een na oplevering te plaatsen zonwering. De bekabeling is niet aangesloten op de schakelaar. Dit moet gebeuren na plaatsing van de zonwering. Informeer goed bij uw leverancier welke voorzieningen er nodig zijn. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 310,00	€
R.E.S.482	Extra rookmelder Het plaatsen van een extra rookmelder geschakeld op het lichtnet. De rookmelder is gekoppeld met de aanwezige rookmelders en voorzien van een backup batterij. Positie onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 265,00	€
R.E.S.484	Extra rookmelder bij schuin dak Het plaatsen van een extra rookmelder geschakeld op het lichtnet op een schuine wand. De rookmelder is gekoppeld met de aanwezige rookmelders en voorzien van een backup batterij. Leidingwerk wordt als opbouw uitgevoerd.	O	€ 355,00	€
R.E.S.496	Kruisschakelaar in plaats van wisselschakelaar Standaard lichtpunt schakelen op een kruisschakeling. De bestaande wisselschakelaar wordt vervangen door een kruisschakeling. Met een kruisschakeling kunt u een lichtpunt op drie posities bedienen. Een derde schakelaar wordt op een door u aan te geven positie toegevoegd. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 220,00	€
R.E.S.498	Wisselschakelaar in plaats van enkelpolige schakelaar Standaard schakelaar uitvoeren als wisselschakelaar, zodat u een lichtpunt op twee posities kunt bedienen. Een tweede schakelaar wordt op een door u aan te geven positie toegevoegd. Positie en maatvoering onder voorbehoud technische uitvoering.	O	€ 220,00	€
R.E.S.500	Spatwaterdichte geschakelde enkele wandcontactdoos buitengevel Het leveren en aanbrengen van een enkele, geschakelde, spatwaterdichte, grijze opbouw wandcontactdoos aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt op 650+ vloer geplaatst en is geschakeld met een schakelaar nabij de achtergevel. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.	O	€ 260,00	€
R.E.S.502	Spatwaterdichte geschakelde dubbele wandcontactdoos buitengevel Het leveren en aanbrengen van een dubbele, geschakelde, spatwaterdichte, grijze opbouw wandcontactdoos aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt op 650+ vloer geplaatst en is geschakeld met een schakelaar nabij de achtergevel. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.	O	€ 285,00	€

Datum : 9-2-2024
 Project : P2021413 Hoef en Haag, 53 koopwoningen De Erven
 Woningmodel : TYPE D
 Bouwnummer :

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs incl. btw	Totaalprijs
R.E.S.504	<p>Spatwaterdichte enkele geschakelde wandcontactdoos buitengevel op aparte groep</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een enkele, geschakelde, spatwaterdichte, grijze opbouw wandcontactdoos op een aparte groep aan de buitengevel. De wandcontactdoos wordt op 650+ vloer geplaatst en is geschakeld met een schakelaar nabij de achtergevel. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.</p>	O	€ 410,00	€
R.E.S.506	<p>Buitenlichtpunt op bestaande schakelaar</p> <p>Het aanbrengen van een extra aansluitpunt ten behoeve van een buitenlamp geschakeld op het reeds aanwezige buitenlichtpunt. Plaatsing op gelijke hoogte als het bestaande lichtpunt. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.</p>	O	€ 150,00	€
R.E.S.508	<p>Buitenlichtpunt op aparte schakelaar</p> <p>Het aanbrengen van een aansluitpunt met schakelaar ten behoeve van een buitenlamp aan de gevel. De schakelaar zal aan de binnenzijde nabij de achtergevel geplaatst worden. Hoogte conform technische omschrijving. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.</p>	O	€ 205,00	€
R.E.S.510	<p>Grondkabel inclusief schakelaar</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een geschakelde 3-aderige (schakeldraad, fase draad, nuldraad en aardlitze) grondkabel aan de achterzijde van de woning. De kabel heeft ca. 20 meter overlengte en zal opgerold worden nabij de achtergevel. De schakelaar wordt aan de binnenzijde nabij de achtergevel geplaatst.</p>	O	€ 495,00	€
R.E.S.514	<p>Extra PV-panelen aanbrengen</p> <p>De standaard aanwezige PV-panelen uitbreiden volgens optietekening. De opgewekte elektriciteit zal worden terug geleverd aan het net. Indien noodzakelijk, inclusief het aanpassen van de omvormer. Indeling en positie conform opgave installateur.</p> <p>Prijs nader te bepalen in overleg met de woonadviseur.</p>	O	1	€ 0,00	€
R.E.S.520	<p>Uitbreiding groepenkast</p> <p>Bij het overschrijden van het maximale aantal posities in de meterkast dient de meterkast uitgebreid te worden. De meterkast wordt uitgebreid met ledige kast en een extra aardlekautomaat.</p>	O	1	€ 400,00	€
R.E.S.528	<p>CAI versterker</p> <p>Het plaatsen van een antenneversterker. De versterker is retourgeschikt voor interactieve tv.</p>	O	€ 295,00	€
R.E.S.530	<p>Loze leiding wijzigen in afgemonteerde antenne wandcontactdoos (coax)</p> <p>Een loze leiding vervangen door een bedrade en afgemonteerde antennewandcontactdoos incl. aansluiten in de meterkast. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden. Na afmontage kan de bedrading niet meer vervangen worden.</p>	O	€ 215,00	€
R.E.S.534	<p>Loze leiding wijzigen in afgemonteerde data wandcontactdoos rj45 cat6</p> <p>Een loze leiding vervangen door een bedrade en afgemonteerde UTP-leiding cat6 met een enkelvoudige UTP data wandcontactdoos RJ45. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden. Na afmontage kan de bedrading niet meer vervangen worden.</p>	O	€ 300,00	€

Datum : 9-2-2024
 Project : P2021413 Hoef en Haag, 53 koopwoningen De Erven
 Woningmodel : TYPE D
 Bouwnummer :

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs incl. btw	Totaalprijs
R.E.S.538	<p>Loze leiding wijzigen in gecombineerde aansluiting CAI/UTP cat6 (alleen icm NIKO)</p> <p>LET OP: Alleen mogelijk bij NIKO schakelmateriaal!!!!</p> <p>Een loze leiding vervangen door een gecombineerde coax / cat6 bedrade en afgemonteerde leiding. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden. Bij toepassing van gecombineerde leidingen kan bekabeling in deze leidingen na oplevering niet meer vervangen worden.</p>	O	€ 385,00	€
R.E.S.540	<p>Extra afgemonteerde antenne wandcontactdoos (coax)</p> <p>Het aanbrengen van een bedrade coax leiding, afgemonterd met een antennewandcontactdoos incl. aansluiten in de meterkast. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.</p>	O	€ 395,00	€
R.E.S.544	<p>Extra afgemonteerde enkelvoudige data wandcontactdoos rj45 cat6</p> <p>Aanbrengen van een extra gecombineerde cat6 bedrade en afgemonteerde leiding. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.</p>	O	€ 480,00	€

Datum : 9-2-2024
 Project : P2021413 Hoef en Haag, 53 koopwoningen De Erven
 Woningmodel : TYPE D
 Bouwnummer :

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs incl. btw	Totaalprijs
R.W.S.616	<p>Uitbreidingsmogelijkheid boiler warmtepomp installatie (280L)</p> <p>Het uitbreiden van uw warmtepomp installatie naar een 280 liter boiler. De standaard geïntegreerde boiler van ca. 178 liter wordt vervangen door een aparte boiler van ca. 280 liter. Zowel warmtepomp als boiler worden in deze optie naar zolder verplaatst.</p> <p>Indien u kiest voor uitbreiding van de boiler naar een 280 liter boiler, is hieronder indicatief weergegeven hoe lang deze boiler warm tapwater geeft.</p> <p>Tijdsduur voordat de 280 ltr. boiler volledig leeg is getapt (indicatief)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tapdebiet 8 ltr./min - ca. 40 graden Celsius - tijdsduur ca. 56 min - Tapdebiet 10 ltr./min - ca. 40 graden Celsius - tijdsduur ca. 45 min - Tapdebiet 12 ltr./min - ca. 40 graden Celsius - tijdsduur ca. 37 min - Tapdebiet 15 ltr./min - ca. 40 graden Celsius - tijdsduur ca. 30 min <p>De laadtijd bij een geheel leeg getapte 280 liter boiler is afhankelijk van het vermogen van de bodembron en bedraagt gemiddeld tussen 110 en 160 minuten.</p> <p>Ten behoeve van het leidingwerk zullen er op de begane grond en eerste verdieping extra schachten worden aangebracht. Deze zijn op tekening weergegeven.</p> <p>De uitvoering en materialisatie vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische omschrijving.</p>	O	1	€ 5.175,00	€
R.W.S.630	<p>Vorstvrije buitenkraan</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een vorstvrije buitenkraan met automatische terugloop. Afgemonteerd op 500+ vloer. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.</p>	O	1	€ 940,00	€
R.W.S.632	<p>Schrobputje onder buitenkraan</p> <p>Het leveren en aanbrengen van een schrobputje onder de buitenkraan aan de achtergevel. Het schrobputje is aangesloten op de vuilwaterriolering van de woning. Het schrobputje is voorzien van een rooster van ca. 15x15 cm.</p>	O	1	€ 630,00	€
R.B.S.752	<p>Binnendeuren, kozijnen en beslag via de deurentool</p> <p>Het leveren en aanbrengen van binnendeuren, kozijnen en deurbeslag conform opgave website deurenshowroom.</p>	O	1	€ 0,00	€

Datum : 9-2-2024
 Project : P2021413 Hoef en Haag, 53 koopwoningen De Erven
 Woningmodel : TYPE D
 Bouwnummer :

Optie	Omschrijving	Keuze	Aantal	Prijs incl. btw	Totaalprijs
R.B.S.762	Wijzigen draairichting binnendeur incl. elektra De draairichting van een standaard deur wijzigen inclusief het verplaatsen van de aanwezige lichtschakelaar. Positie onder voorbehoud technische uitvoering. Maatafwijkingen voorbehouden.	O	€ 130,00	€
				Totaal incl. btw	€

Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk vastgestelde btw. Wijzigingen in het btw tarief worden van rechtswege aan u doorberekend. Wijzigingen van deze lijst zijn voorbehouden.
 U kunt uw keuze van de lijst bij ons kenbaar maken door de betreffende opties aan te kruisen en het formulier voor de sluitingsdatum ondertekend te retourneren.

Naam :
 Bouwnummer :
 Datum :

 Handtekening :