

Standaard optielijst

P2017901 - 000



Naam:

Woningmodel: Basis afbouw

Projectnr.: P2017901 - Hoef en Haag, 82 woningen Hagenborgh

Bouwnr.: 000

Behandeld door:

2.	Ruwbouw	Keuze	Aantal	Verkoopprijs (incl. BTW)	Totaal
Sanitair					
2.070.1.401	Standaard sanitair toiletruimte Het leveren en aanbrengen van standaard sanitair in de toiletruimte zoals vermeld in de verkoopdocumentatie. Het standaard sanitair is te bezichtigen in de showroom. Er worden verder geen wijzigingen aangebracht.	O	0,00
2.070.1.402	Standaard sanitair badkamer Het leveren en aanbrengen van standaard sanitair in de badkamer zoals vermeld in de verkoopdocumentatie. Het standaard sanitair is te bezichtigen in de showroom. Er worden verder geen wijzigingen aangebracht.	O	0,00
2.070.1.403	Sanitair offerte toiletruimte Het leveren en aanbrengen van sanitair in de toiletruimte volgens een showroomofferte. De opdracht dient voor de sluitingsdatum bij ons in het bezit te zijn. Indien de showroomofferte niet tijdig bij ons in het bezit is wordt er standaard sanitair aangebracht. Na de sluitingsdatum worden er geen wijzigingen meer aangenomen.	O	0,00
2.070.1.404	Sanitair offerte badkamer Het leveren en aanbrengen van sanitair in de badkamer volgens een showroomofferte. De opdracht dient voor de sluitingsdatum bij ons in het bezit te zijn. Indien de showroomofferte niet tijdig bij ons in het bezit is wordt er standaard sanitair aangebracht. Na de sluitingsdatum worden er geen wijzigingen meer aangenomen.	O	0,00
Elektra					
2.090.1.204	Extra dubbele wandcontactdoos Het aanbrengen van een extra dubbele wandcontactdoos in de betreffende ruimte op standaard hoogte. Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond.	O	180,00
2.090.1.205	Extra enkele wcd op aparte groep Het aanbrengen van een extra enkele wandcontactdoos op een aparte groep. Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond.	O	260,00
2.090.1.206	Verplaatsen wcd, schakelaar of loze leiding Het verplaatsen van een wandcontactdoos, schakelaar of loze leiding in de betreffende ruimte. Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond.	O	75,00
2.090.1.207	Extra plafondlichtpunt op bestaande schakelaar Het leveren en aanbrengen van een extra plafondlichtpunt gelijk geschakeld met reeds aanwezig plafondlichtpunt. De exacte plek is afhankelijk van de indeling van de vloerplaten. Wanneer u een specifieke maatvoering heeft opgegeven kan er maximaal 10 cm vanaf worden geweken. Een plafondlichtpunt kan niet worden aangebracht op de tegen de onderzijde van het schuine dakvlak. Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond.	O	140,00



2.	Ruwbouw	Keuze	Aantal	Verkoopprijs (incl. BTW)	Totaal
2.090.1.208	Extra plafondlichtpunt met inbouw schakelaar In het plafond wordt een extra plafondlichtpunt aangebracht op een aparte (extra) enkelpolige lichtschakelaar. De exacte plek is afhankelijk van de indeling van de vloerplaten. Wanneer u een specifieke maatvoering heeft opgegeven kan er maximaal 10 cm vanaf worden geweken. Een plafondlichtpunt kan niet worden aangebracht op de tegen de onderzijde van het schuine dakvlak. Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond.	O	260,00
2.090.1.209	Extra loze leiding (19mm) vanuit meterkast Het aanbrengen van een extra loze leiding (19mm) vanaf de meterkast naar de betreffende ruimte op standaard hoogte, eindigend met een inbouwdoos en blinddeksel. Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond.	O	130,00
2.090.1.212	Extra data-aansluiting kabel CAI Het aanbrengen van een extra data-aansluiting kabel coax (CAT5) en afmonteren met een data wandcontactdoos. Plaats volgens opgave koper op een gemaatvoerde tekening.	O	250,00
2.090.1.213	Extra data-aansluiting kabel UTP Het aanbrengen van een extra data-aansluiting kabel UTP (CAT5) en afmonteren met een data wandcontactdoos. Plaats volgens opgave koper op een gemaatvoerde tekening.	O	250,00
Techniek					
2.120.1.201	Condensdroger Het aanbrengen van een aansluitpunt voor een condensdroger bestaande uit een wandcontactdoos op een aparte groep en een afvoer middels een T-stuk aangesloten op de wasmachine.	O	390,00
Buitenzijde					
2.130.1.202	Grondkabel tuinverlichting (10m) Het leveren en aansluiten op een aparte groep in de meterkast van een grondkabel met 10 meter overlengte op rol ten behoeve van tuinverlichting in de achtertuin, geschakeld met een schakelaar naast de schakelaar van het buitenlichtpunt.	O	410,00
2.130.1.203	Spatwaterdichte dubbele wcd achtergevel Het leveren en aanbrengen van een dubbele spatwaterdichte wandcontactdoos op de achtergevel. Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde tekening.	O	230,00
2.130.1.301	Koudwaterkraan achtergevel Het leveren en aanbrengen van een standaard buitenkraan met slangwartel, gevelkom en stop- aftapkraan in de meterkast. Deze buitenkraan dient u in de wintermaanden af te tappen om schade door bevriezing te voorkomen. De buitenkraan wordt aangebracht op de achtergevel.	O	450,00
2.130.1.302	Koudwaterkraan voorgevel Het leveren en aanbrengen van een standaard buitenkraan met slangwartel, gevelkom en stop- aftapkraan in de meterkast. Deze buitenkraan dient u in de wintermaanden af te tappen om schade door bevriezing te voorkomen. De buitenkraan wordt aangebracht op de voorgevel.	O	280,00
2.130.1.303	Koudwaterkraan zijgevel Het leveren en aanbrengen van een standaard buitenkraan met slangwartel, gevelkom en stop- aftapkraan in de meterkast. Deze buitenkraan dient u in de wintermaanden af te tappen om schade door bevriezing te voorkomen. De buitenkraan wordt aangebracht op de zijgevel. De uitvoering vindt plaats conform de optietekening(en) en de technische omschrijving.	O	410,00
2.130.1.304	Koudwaterkraan achtergevel (vorstvrij) Het leveren en aanbrengen van een "vorstvrije" buitenkraan met slangwartel aan de achtergevel. De kraan is te bedienen door middel van een losse sleutel. De kraan wordt aangebracht op een hoogte van circa 65cm.	O	500,00



2.	Ruwbouw	Keuze	Aantal	Verkoopprijs (incl. BTW)	Totaal
2.130.1.305	Koudwaterkraan voorgevel (vorstvrij) Het leveren en aanbrengen van een "vorstvrije" buitenkraan met slangwartel aan de voorgevel. De kraan is te bedienen door middel van een losse sleutel. De kraan wordt aangebracht op een hoogte van circa 65cm.	O	450,00
2.130.1.306	Koudwaterkraan zijgevel (vorstvrij) Het leveren en aanbrengen van een "vorstvrije" buitenkraan met slangwartel aan de zijgevel. De kraan is te bedienen door middel van een losse sleutel. De kraan wordt aangebracht op een hoogte van circa 65cm.	O	450,00
Binnendeuren					
2.140.1.102	Vervallen bovenlicht Standaard binnendeurkozijn uitvoeren zonder bovenlicht (niet dragende wand). De sparing boven het binnendeurkozijn wordt dichtgezet met hetzelfde materiaal als de aangrenzende niet dragende wand. Wij wijzen u erop dat krimp-scheuren in de wand boven het kozijn kunnen ontstaan. Deze optie is niet mogelijk voor het deurkozijn van de meterkast. Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond. Deze optie wordt alleen aangeboden bij woningtypes Buxus, Beuk, Olijfwilg, Taxus, Haagbeuk en Conifeer.	O	150,00

Wijzigingen voorbehouden.

Subtotaal te verrekenen incl. 21% BTW =

Naam:

Getekend te:

Datum:

Voor akkoord koper(s):



3.	Afbouw	Keuze	Aantal	Verkoopprijs (incl. BTW)	Totaal
Tegels					
3.080.1.401	Standaard tegelwerk toiletruimte Het leveren en aanbrengen van standaard tegelwerk in de toiletruimte zoals vermeld in de verkoopdocumentatie. Het standaard tegelwerk is te bezichtigen in de showroom. Er worden verder geen wijzigingen aangebracht.	O	0,00
3.080.1.402	Standaard tegelwerk badkamer Het leveren en aanbrengen van standaard tegelwerk in de badkamer zoals vermeld in de verkoopdocumentatie. Het standaard tegelwerk is te bezichtigen in de showroom. Er worden verder geen wijzigingen aangebracht.	O	0,00
3.080.1.403	Tegellofferte toiletruimte Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in de toiletruimte volgens een showroomofferte. De opdracht dient voor de sluitingsdatum bij ons in het bezit te zijn. Indien de showroomofferte niet tijdig bij ons in het bezit is wordt er standaard tegelwerk aangebracht. Na de sluitingsdatum worden er geen wijzigingen meer aangenomen.	O	0,00
3.080.1.404	Tegellofferte badkamer Het leveren en aanbrengen van tegelwerk in de badkamer volgens een showroomofferte. De opdracht dient voor de sluitingsdatum bij ons in het bezit te zijn. Indien de showroomofferte niet tijdig bij ons in het bezit is wordt er standaard tegelwerk aangebracht. Na de sluitingsdatum worden er geen wijzigingen meer aangenomen.	O	0,00
Elektra					
3.090.1.210	Bedraden loze leiding CAI Het bedraden en afmonteren van een loze leiding in de betreffende ruimte ten behoeve van CAI (coax). Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond.	O	150,00
3.090.1.211	Bedraden loze leiding UTP Het bedraden en afmonteren van een loze leiding in de betreffende ruimte ten behoeve van UTP (CAT5). Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond.	O	150,00
Binnendeuren					
3.140.1.101	Draairichting binnendeur Het wijzigen van de draairichting van een standaard binnendeurkozijn. Indien noodzakelijk wordt ook de lichtschakelaar verplaatst. Plaats door koper aan te geven op een gemaatvoerde plattegrond.	O	75,00

Wijzigingen voorbehouden.

Subtotaal te verrekenen incl. 21% BTW =

Naam:

Getekend te:

Datum:

Voor akkoord koper(s):